



ПЛАНИРОВАНИЕ БГР

В случае вопросов или сомнений свяжитесь с ближайшим специалистом БГР.

Эти стандарты:

- содержат требования возникающие из юридических норм и польских правил, а также внутренних регуляций Соглашения для безопасности в строительстве,
- является обязательным для всех единиц Соглашения для безопасности в строительстве,
- помогает обеспечить безопасную и эффективную работу.

Этот стандарт содержит минимальные требования, которые необходимо учитывать при планировании производственных процессов в области БГР – безопасности и гигиены работ.

А. ВСТУПЛЕНИЕ

1. Планирование является элементом управления проектом, заключающимся в принятии решения о проведении мероприятий, направленных на его реализацию.
2. Планирование БГР является:
 - намеренным действием, вписанным в цикл исполнения договора. Все предусмотренные в процессе реализации работы подчиняются ему, поскольку они связаны с определенным риском несчастных случаев,
 - непрерывный процесс, относящийся ко всем задачам в процессе реализации проекта,
 - компонентом планирования всех процессов на строительной площадке и составляет неотъемлемую часть организации стройки.
3. Выполнению каждой задачи по проекту должно предшествовать планирование с точки зрения БГР.
4. Связанными с безопасностью элементами, которые всегда должны учитываться в процессе планирования, это:
 - объем запланированного задания,
 - время для выполнения задачи,
 - ресурсы: человеческие, технические, финансовые.



Рис. 1. Планирование БГР

Б. ДЕЙСТВИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ

1. Основным строительным документом, необходимым для начала планирования БГР, является график работ. На его основе должны быть определены все задачи, которые будут реализованы в проекте.
2. Началу работ, связанных с конкретными задачами, должно предшествовать планирование БГР.
3. Временное опережение планирования БГР до выполнения отдельных задач должно гарантировать надлежащую подготовку этих задач с точки зрения охраны труда и здоровья – рекомендуется минимум две недели.
4. На основании строительной документации должно быть определено, как данная задача будет выполняться с точки зрения технологии, методологии, оборудования и материалов.
5. Надзирающее лицо, ответственное за детальное планирование работ, должно быть назначено для каждого из запланированных видов работ.

6. Следует определить срок подготовки Инструкции безопасного выполнения работ (ИБВР) и предложений по охране. Указать общие действия или рекомендации для реализации, которые касаются всех сотрудников, работающих на стройке.
7. После анализа графика работы необходимо принять решение о том, будут ли отдельные задачи выполняться сотрудниками собственных или субподрядных организаций.
8. В случае решения выбора субподрядной фирмы следует провести весь процесс предложений.
9. На встрече с представителем субподрядчика необходимо поднять вопрос о представлении определенных документов, вытекающих из Приложения БГР к договору.
10. В объеме документов БГР, требуемых от субподрядчика, должны применяться требования подробного стандарта „10.3 Документация субподрядчиков”.
11. В рамках планирования БГР должен быть подготовлен ИБВР для всех запланированных работ в соответствии с требованиями подробного стандарта „10.2 Инструкции безопасному ведению работ (ИБВР)”.
12. Разработке ИБВР всегда должна предшествовать оценка профессионального риска.
13. ИБВР должна быть принята строительным надзором со стороны генерального подрядчика.
14. В случае должным образом подготовленного ИБВР, этот документ должен быть возвращен с соответствующими аннотациями для заполнения или переработки.
15. На производственных совещаниях, посвященных исключительно вопросам БГР, необходимо:
 - обсудить ход подготовительной работы в связи с запланированными задачам,
 - ознакомить заинтересованных работников со сферой начинающихся задач (опасность, меры защиты, принятые в ИБВР, сообщить о безопасном способе реализации).
16. Перед началом данных работ необходимо провести инструктаж работников:
 - Информационный инструктаж – вводный, предназначен для сотрудников, начинающих работу по контракту.
 - Инструктаж на рабочем месте – для сотрудников, участвующих в выполнении поставленной задачи (ознакомление с профессиональным риском и ИБВР).
17. Началу работ, связанных с данной задачей, должно предшествовать выполнение всего обеспечения в соответствии с ИБВР.
18. Прежде чем принять решение о начале работ, вы должны проверить рабочие места на предмет соответствия разработанной ИБВР.
19. Контроль рабочих мест с точки зрения соответствия разработанной ИБВР должен кроме прочего предоставить следующую информацию:
 - соответствует ли техническое оснащение (механизмы) требованиям безопасности,
 - укомплектована ли комплексная совместная защита,
 - было ли обеспечено достаточное количество защитных средств и индивидуальной безопасности,
 - было ли обеспечено достаточное количество эвакуационного оборудования, если оно предусмотрено в ИБВР,
 - не присутствуют ли неблагоприятные погодные условия.
20. В случае работ, указанных в Планах безопасности и охраны здоровья и ИБВР в качестве особо опасных работ, руководитель стройки в сотрудничестве с субподрядчиком или под надзором генерального подрядчика выдает письменное разрешение на работу в соответствии с требованиями для особо опасных работ.