



Dobre praktyki BHP

Schodnia zewnętrzna

Z racji tego, że ze względu na wielkość otworów technologicznych niemożliwe jest zastosowanie schodni wewnętrznej, zdecydowano się na rozwiązanie w postaci schodni zewnętrznej, która zapewnia bezpieczną komunikację pracowników w trakcie prac na różnych poziomach wielopiętrowego budynku. Schodnia jest przenoszona sukcesywnie wraz z postępem prac do momentu wybudowania docelowego trzonu komunikacyjnego na danym poziomie. Jest wykonywana przez wykwalifikowanych monterów zgodnie z projektem zatwierdzonym przez uprawnionego projektanta.

Korzyści:

- spełnienie wymogów prawnych dotyczących BHP
- bezpieczeństwo komunikacji pomiędzy poziomami
- szybsza komunikacja
- możliwość przenoszenia większych ciężarów

